

---

**TROŠKOVNIK ZA SANACIJU KAPILARNE VLAGE U ZGRADI ISTARSKJE SABORNICE****ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE-MUSEO DEL TERRITORIO PARENTINO U POREČU**

	jedinica	količina	cijena	ukupno
1. <u>Pripremni radovi:</u>				
a) čišćenje inventara iz prizemlja	komplet	1,00		
b) zaštita arheologije (partera s mozaikom). Predviđa se zaštita geotekstilom 160g/m2 te izrada podkonstrukcije i opšava (poda) iznad mozaika	komplet	1,00		
c) prahotijesna zaštita bravarije i stolarije	komplet	1,00		
d) izrada skele za uređenje zidova prema pravilima struke	m2	60,00		
2. <u>Skidanje recentne oštećene žbuke s zidova s čišćenjem fuga i otprašivanjem. Planira se zamjeniti postojeća kontaminirana žbuka u visini od 150 cm po obodu prostorije</u>	m2	40,00		
3. <u>Sanacija zidova:</u>				
a) podziđivanje nestabilnih dijelova zidnog plašta	m2	2,00		
b) špric i gruba podložna žbuka (NHL 5) d=1-2cm kao podlog za hidroizolaciju	m2	40,00		
c) izrada hidroizolacijskog premaza (paropropusna hidroizolacija)	m3	40,00		
d) gruba izravnavajuća žbuka (NHL 5) d=1,5-2cm	m2	40,00		
e) fina žbuka 0-2mm	m2	40,00		
f) bojanje zidova vapnenom bojom dvokratno	m2	100,00		
4. Čišćenje gradilišta. Utovar, odvoz i zbrinjavanje viška materijala na deponiju.	kpl	1,00		
<hr/>				
UKUPNO				
pdv 25%				
<b>SVEUKUPNO</b>				

---